

PREISLISTE DECKENPLATTEN



Baustoffwerk Wachenroth

Telefon 09548 89-115 – Verkauf

Telefax 09548 89-118

Auftragsannahme: auftragsannahme-wachenroth@roeckelein.de

Fertigungsdisponent: Tel. 09548 89-276 Fax 09548 89-272

Versanddisponent: Tel. 09548 89-105 Fax 09548 89-110

Baustoffwerk Osterfeld

Telefon 034422 50-215 – Verkauf

Telefax 034422 50-259

Auftragsannahme: auftragsannahme-osterfeld@roeckelein.de

Fertigungsdisponent: Tel. 034422 50-222 Fax 034422 50-229

Versanddisponent: Tel. 034422 50-211 Fax 034422 50-219

HOCHBAU



Ergänzungspreisliste/Zuschläge für Elementdecken

Bezeichnung	ME	EP / ME	Art.-Nr.*
Röckelein-Deckenplatten nach EC 2 Abschnitt 10.9.3 und DIN EN 13747 aus Normalbeton mit Sandsteingesteinskörnung, mindestens Güte C25/30, Untersicht in porenarmem Beton, nach Vorbehandlung streich- und tapezierfähig, 5 cm stark, Fugen sind keine Sichtfugen	m ²	auf Anfrage	
Stahl			
Betonstahl B 500 (A) ungebogen, in Deckenplatten eingebaut (max. As-Wert 30 cm ² /m)	kg	auf Anfrage	30210X
Zulage zur Stahlposition für Gitterträger, in Deckenplatten eingebaut (Gitterträgerhöhe < 21 cm)	kg	0,45 €	30250X
Zulage zur Stahlposition für Bügel, gebogenes Eisen und Schubträger, in Deckenplatten eingebaut	kg	0,65 €	30230X
Zulage für Gitterträger mit einer Höhe von >= 21 cm	kg	0,65 €	30252X
Zulage zur Stahlposition für Einbau von Bügelmatten, in Deckenplatten eingebaut	lfdm	4,25 €	30260X
Zulage zur Stahlposition für Einbau von Einzelbügeln	Stück	0,90 €	30240X
Zulage zur Stahlposition für mitgelieferten Stahl (Stoß-/Zulage-/Obere Bewehrung), gebogen, für Deckenplatten	kg	0,50 €	30271X
Zulage zur Stahlposition für mitgelieferten Stahl (Stoß-/Zulage-/Obere Bewehrung), ungebogen, für Deckenplatten	kg	0,25 €	30281X
Beton			
Zulage für Ausführung in C30/37 je 1 cm Deckenstärke	m ²	0,25 €	30320X
Zulage für Ausführung in C35/45 je 1 cm Deckenstärke	m ²	0,30 €	30330X
Zulage für Ausführung in C40/50 je 1 cm Deckenstärke	m ²	0,35 €	30340X
Mehrstärke Betongüte C25/30, je 1 cm (wird erforderlich aus stat. Gründen, wegen starker Bewehrung oder bei mehr als 2 cm Betondeckung der Bewehrung)	m ²	1,60 €	30360X
Sonderplatten/Aussparungen			
Aussparungen und Ausklinkungen in Deckenplatten (rechteckig) < 1 m ²	Stück	9,50 €	30610X
Aussparungen und Ausklinkungen in Deckenplatten (rechteckig) > 1 m ²	Stück	20,00 €	30611X
Aussparungen in Deckenplatten (kreisrund bis 15 cm Durchmesser)	Stück	25,00 €	30620X
Aussparungen in Deckenplatten kreisrund von 15,1 bis 50 cm Durchmesser	Stück	30,00 €	30621X
Geteilte Deckenplatten (Zulage zur Deckenplatte). Es ist nur eine Längsseite profiliert, auf Kundenwunsch	m ²	2,30 €	30650X
Passplatten (Zulage zur Deckenplatte). Es ist nur eine Längsseite profiliert	m ²	2,30 €	30640X
Platten mit Spannweiten < 2,40 m (Zulage zum Deckengrundpreis)	m ²	3,50 €	30641X
Schrägabstellung	lfdm	13,50 €	30630X
Sonderplatten, wie z. B. Elemente mit Aufkantungen, Dübelleisten, Einzelbügeln, Treppenauflegern, Isokörben und Elementplatten mit D > 8 cm bzw. Deckenhöhe > 30 cm (Zulage zur Deckenplatte) Einbauteile, Aufkantungen usw. in sep. Position	m ²	12,50 €	30660X
Fasenausbildung am Plattenstoß an der Plattenoberseite	lfdm	0,35 €	30670X
Aufkantungen			
Aufkantungen für Deckenplatten mit Massivbetonvorsatzschale d = 6-7 cm, gerade, Standardhöhen 16; 18; 20; 22; 24 cm, kein Sichtbeton	lfdm	35,00 €	30690X
Aufkantungen für Deckenplatten mit Massivbetonvorsatzschale d = 6-7 cm, gerade, Standardhöhe 25-30 cm, kein Sichtbeton	lfdm	41,00 €	30700X
Aufkantungen für Deckenplatten monolithisch (Deckenplatte und Aufkantung werden in einem Guss betoniert) hergestellt, Dicke ca. 10-15 cm, Höhe ca. 16-35 cm; Dicke und Höhe nach Kundenwunsch möglich, auch konisch verlaufend bzw. rund möglich (nur Werk Wachenroth)	lfdm	75,00 €	307101
Eckausbildungen von Aufkantungen (gültig bei allen Aufkantungsvarianten)	Stück	29,00 €	30720X
Wassernase eingebaut	lfdm	6,50 €	30750X
Treppe			
Treppenschlusspauschale – Ausführungsart I	lfdm	39,00 €	30550X
Treppenschlusspauschale – Ausführungsart II	lfdm	69,00 €	30545X
Einbauteile			
HaloX 100 ohne Trafotunnel Typ 1281-00 inkl. Universal-Frontteil Typ 1281-11 (Mineralfaserplatte)	Stück	38,50 €	39813X
HaloX 100 mit Trafotunnel 190 Typ 1281-30 inkl. Universal-Frontteil Typ 1281-11 (Mineralfaserplatte)	Stück	44,50 €	39815X
HaloX 180 ohne Trafotunnel Typ 1282-71 inkl. universeller Mineralfaserplatte	Stück	42,00 €	39810X
HaloX 180 mit Trafotunnel 190 Typ 1282-72 inkl. universeller Mineralfaserplatte	Stück	49,50 €	39812X
HaloX 180 mit Trafotunnel 325 Typ 1282-73 inkl. universeller Mineralfaserplatte	Stück	53,50 €	39830X
HaloX 250 ohne Trafotunnel Typ 1283-71 inkl. universeller Mineralfaserplatte	Stück	73,50 €	39831X
HaloX 250 mit Trafotunnel 325 Typ 1283-73 inkl. universeller Mineralfaserplatte	Stück	85,50 €	39832X
Primo Lüftungshülse für Durchmesser 125mm, Höhe 80 mm	Stück	20,50 €	39833X
Plattendecken – Großdose 115, Typ 1227-55, liefern und einbauen	Stück	10,50 €	39814X
Schöck Isokörbe und Bohlen gemäß aktueller Röckelein-Preisliste abzüglich seitlich stehender Prozente (kein weiterer Rabatt möglich)	%	auf Anfrage	150150



Einbau von bauseits angelieferten Wärmedämmelementen (können aus produktionstechnischen Gründen leider nicht eingebaut werden)	Stück	auf Anfrage	39913X
Einbau von bauseits angelieferten Elektrodoesen (Typ 1227-55) und Kleinteilen wie z. B. Hülsen	Stück	9,00 €	39910X
Einbau von bauseits gelieferten Elektrodoesen, Typ HaloX bzw. KompaX bzw. HaloX 100/180/250	Stück	25,00 €	39919X
Einbau von bauseits angelieferten HTA-Schienen	lfdm	9,00 €	39911X
Einbau von bauseits angelieferten Dübelleisten, Abrechnung pro Dübelkopf (nur Schöck Bole Typ F)	Stück	6,50 €	39917X

Service


Bemessung (nicht prüffähig) der Decke bei nicht vorhandener Statik	m ²	1,30 €	10753X
Zeichnen der oberen Mattenlage bei werkseitig erstellter Statik	m ²	1,30 €	10754X
Zeichnen der oberen Mattenlage nach gestellter Statik - nach Absprache - (nur für nicht prüfpflichtige Bauvorhaben)	m ²	2,50 €	10759X
Umbemessung einer bauseits gestellten Ortbetonstatik (für den Prüfstatiker)	m ²	0,60 €	10123X
Konstruktive Bemessung von Unterzügen, Überzügen und Fensterstürzen	Stück	25,00 €	10758X
Bewehrungsangabe mit Skizze nach bauseits gestellter Statik für Unterzüge, Überzüge und Fensterstürze	Stück	39,00 €	10761X
Nachträglich vom Kunden veranlasste Planänderungen und Ergänzungen – Abrechnung ab Planindex b, Preis pro Plan	Stück	80,00 €	10121X
Zusätzliche Planpausen (ab 3. Ausfertigung) – Preis pro Satz	Stück	10,00 €	10755X
Mindermengenzuschlag bei Anlieferung von weniger als 120 m ² (berechnet wird die Differenzmenge); Frachtdentfernung bis 100 km	m ²	4,00 €	10156X
Mindermengenzuschlag bei Anlieferung von weniger als 120 m ² (berechnet wird die Differenzmenge); Frachtdentfernung von 101-150 km	m ²	6,90 €	10157X
Mindermengenzuschlag bei Anlieferung von weniger als 120 m ² (berechnet wird die Differenzmenge); Frachtdentfernung von 151-200 km	m ²	8,90 €	10158X
Zuschlag für Anlieferungen an Samstagen	m ²	0,90 €	10064X
Wartezeit bzw. Mehrentladezeit für LKW	Stunde	85,00 €	10061X
Lagergebühr bei Nichtabnahme zum vereinbarten Liefertermin pro Tag. Fällig, falls Termin um 10 Kalendertage überschritten wird – Preis pro m ² /Tag	m ²	0,20 €	30500X
Ab 01.07.2018 LKW-Maut auf allen Bundesstraßen; Mautverrechnung separat für Lieferungen ab 01.07.18 mit nachfolgenden Artikeln:			
Mautkosten für Lieferungen ab Werk (nur Mehrkosten durch Vorfrachten); 1 % auf Nettorechnungswert	%	1,00	100670
Mautkosten für Lieferungen bis 50 km ums Produktionswerk; 2 % auf Nettorechnungswert	%	2,00	100680
Mautkosten für Lieferungen ab 50 km ums Produktionswerk; 3 % auf Nettorechnungswert	%	3,00	100690

Kran (nicht rabattfähig)

Gestellung eines Kranes bis 50t (mit maximaler Reichweite von 17 m) zum Auflegen der Deckenplatten. An- und Abfahrt ist Arbeitszeit. Verlegepersonal und Montagejoche bauseits	Stunde	124,00 €	10027X
Gestellung eines 60/70t-Kranes zum Auflegen der Deckenplatten. An- und Abfahrt ist Arbeitszeit. Verlegepersonal und Montagejoche bauseits	Stunde	154,00 €	10018X
Gestellung eines 80t-Kranes zum Auflegen der Deckenplatten; An- und Abfahrt ist Arbeitszeit; (Verlegepersonal und Montagejoche bauseits); zzgl. Gebühren für Ausnahmegenehmigung, Polizeibegleitung, gesonderte Anfuhr von Kranballast, etc.	Stunde	174,00 €	10019X
Gestellung eines Krans bis 50t (mit maximaler Reichweite von 17 m) zum Auflegen der Deckenplatten bei einem Einsatz über 75 m ² . Verlegepersonal und Montagejoche bauseits	m ²	4,90 €	10023X
Ballasttransport für 80t Kran (nur bei Bedarf)	pauschal	500,00 €	10003X
Zuschlag für Kraneinsatz an Samstagen	Stunde	15,00 €	10044X
Zuschlag Streckengenehmigung Kran	pauschal	30,00 €	10022X

*X: Werkskennzahl (1 = Wachenroth, 2 = Ebing, 4 = Osterfeld)

WIR SIND FÜR SIE DA



Ihr Partner für hochwertige Baustoffe und RÖWA-Massivhäuser

**Kaspar Röckelein KG
Baustoffwerk und Hauptverwaltung**
Kaspar-Röckelein-Str. 6
96193 Wachenroth
Telefon 09548 89-0
Telefax 09548 89-118
www.roeckelein.de
verkauf@roeckelein.de

**Kaspar Röckelein KG
Baustoffwerk Ebing**
Bamberger Str. 181
96179 Rattelsdorf
Telefon 09544 9490-0
Telefax 09544 9490-50
ebing@roeckelein.de

**Kaspar Röckelein KG
Baustoffwerk Osterfeld**
Meineweher Weg 9
06721 Osterfeld
Telefon 034422 50-0
Telefax 034422 50-259
osterfeld@roeckelein.de

**Baustoffwerk Altendorf
K. Röckelein GmbH & Co. KG**
Röckeleinplatz 1
96146 Altendorf
Telefon 09545 9400-0
Telefax 09545 9400-15
altendorf@roeckelein.de