


Position Röckelein Malta 4-fach verschiebesicher

zweischichtig, mit Mikrofase, mit Abstandsnoppen, nach DIN EN 1338, Typ DI

(Angaben bitte eintragen bzw. markieren!)

Größe (mm):	<input checked="" type="checkbox"/> 210 x 175	<input checked="" type="checkbox"/> 105 x 175	
Höhe (mm):	<input checked="" type="checkbox"/> 120		
Kantenausbildung:	<input checked="" type="checkbox"/> Mikrofase		
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> Betonrau	<input type="checkbox"/> Gealtert, mit behauenen Kanten (paketierte)	<input type="checkbox"/> Gestockt
Farben:	<input type="checkbox"/> Betongrau	<input type="checkbox"/> Anthrazit	<input type="checkbox"/> Anthrazit-Nuanciert
	<input type="checkbox"/> Coloriert	<input type="checkbox"/> Marmoriert	
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> Kugelgestrahlt		
Farben:	<input type="checkbox"/> Betongrau	<input type="checkbox"/> Anthrazit	
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> Mit Granitvorsatz gestockt		
Farben:	<input type="checkbox"/> Granithell		
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> Mit Basalt-Granitvorsatz gestockt:		
Farben:	<input type="checkbox"/> Betongrau		

Frei Baustelle liefern und auf einem ca. 4 - 6 cm starken Splittbett (verdichteter Zustand) verlegen.

Als Bettungsmaterial für Betonpflasterdecken sind nach DIN 18318 Abschnitt 3.4.1 und TL Pflaster StB Baustoffgemische 0/4, 0/5 oder 0/8 zulässig.

Das Verlegebett ist profil- und fachgerecht mit dem geforderten Gefälle herzustellen. Die zulässigen Toleranzen sind einzuhalten. Die Pflastersteine sind nach Angaben der Bauleitung aus mehreren Paketen gemischt zu verlegen. Nach dem Verlegen ist in Abständen von 2 m die Fläche auszurichten und die Rechtwinkligkeit zu überprüfen. Die 3 - 5 mm breiten DIN-Fugen sind mit Brechsand 1/3 bzw. 1/5 mm zu verfüllen. Die Fläche ist anschließend gründlich zu säubern. Der Pflasterbelag ist mit einer einwandfreien, für die jeweilige Steinart geeigneten, sauberen Rüttelplatte (mind. 5.000 Schwingungen/min, Vorlauf ca. 25 m/min) mit Gummirollen oder Kunststoffschürze bis zur Standfestigkeit auf Sollhöhe einzurütteln. Die Fugen sind bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überschüssiges Material ist später zu entfernen. Im Gesamtpreis ist die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten einzukalkulieren.

				Gesamtsumme netto
	m ² á	€	=	€

Ihr Partner für hochwertige Baustoffe



Kaspar Röckelein KG
 Baustoffwerk und Hauptverwaltung
 www.roeckelein.de

Kaspar-Röckelein-Str. 6
 96193 Wachenroth
 Reg.-Gericht Fürth HRA 4550

Tel. 09548 89-0
 Fax 09548 89-118
 verkauf@roeckelein.de